



1. Всички стоманобетонени работи да се изпълняват задължително съгласно конструктивния проект.
3. Всички отрязани размери са зидарски.
- Вертикалните коти на етажите са конструктивни.
- Предвижда се дебелина на цим. замазка в размер до 5 см., която не е отрязан в проекта.
4. Размерите на вратите са от кота конструкция.
5. Врати, витрини и прозорци да се изработват по размери взети от място.
6. Във всички мокри помещения да се изпълнява хидроизолация под подовата настилка. Наклон на подовата настилка - 1%.
7. Всички стени с дебелина 12 и 25 см. да се изпълняват с тухлена зидария от керамични решетъчни тухли.
8. ВиК и ОБ шахтите се затварят с ГББ "ИТОНГ" след провеждане на ВиК и ОБ комуникацията.
9. Всички отвори за вертикалните ВиК-щангове и за вентилация да се изпълняват съгласно проект по част СК.

**МАТЕРИАЛИ ПО ВЪТРЕШНАТА ПОВЪРХНОСТ НА ПОМЕЩЕНИЯТА**

помещение	под	стени	таван
спалня	ламиниран паркет	латекс	латекс
кухня	теракот	латекс	латекс
баня и wc	теракот	фаянсови плочки	латекс
обслужващ коридор	гранитогрес	латекс	латекс
стълбище	гранитогрес	латекс	латекс
магазин	гранитогрес	латекс	латекс
склад	гранитогрес	латекс	латекс
балкони	гранитогрес	латекс	латекс

- ЛЕГЕНДА НА ОЗНАЧЕНИЯТА :
- ТУХЛЕН ЗИД
  - ОТВОР В ПЛОЧАТА
  - СТ.Б. ЕЛЕМЕНТИ

**ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ -245 кв.м**

Обект: "ЖИЛИЩНА СГРАДА С ЗОХ В ОУТЕРЕНА"  
 ПИ 00878.501.611 ГР.АХТОПОЛ  
 ОБЩИНА ЦАРЕВО

възложители: Валентин Иванов  
 Красимир Малинчев  
 Ани Иванова

**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАРТЕР**

част: АРХ фаза: ТП М 1 : 50  
 лист 3 2008 г.

проектант

съгласували :

СК	инж.Е.Трифенова	
ЕЛ	инж.С.Петрова	
ВиК	инж.К.Божинова	
ОТИЕС	инж.М.Грозанова	

"КИРИЛОВ И КИРИЛОВ ПРОЕКТ" ООД - БУРГАС